



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Itaú/RN

CNPJ:08.148.553/0001-06 – Rua Cleofas Nunes, nº 74, Centro, Itaú/RN

Tel. (84) 3371-2222 | CEP 59855-000



Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN.

Local: Bairro da Felicidade - Zona Urbana - Itaú/RN.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itaú/RN

Bases: SINAPI - 03/2024 - RN (Sem desoneração)

BDI: 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PREELIMINARES					1.850,70
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6	250	308,45	1.850,70
RUA GERALDO MAIA PINHEIRO								82.701,92
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					2.289,56
2.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	3,48	82,20	101,42	352,94
2.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	609,00	2,58	3,18	1.936,62
2.3			MEIO FIO					9.549,12
2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	174,00	44,48	54,88	9.549,12
2.4			PAVIMENTAÇÃO					70.863,24
2.4.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	609,00	94,31	116,36	70.863,24
RUA PLACIDO DE OLIVEIRA MAIA								104.565,65
2.5			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					2.894,85
2.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	4,40	82,20	101,42	446,25
2.5.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	770,00	2,58	3,18	2.448,60
2.6			MEIO FIO					12.073,60

2.6.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	220,00	44,48	54,88	12.073,60	
2.7			PAVIMENTAÇÃO					89.597,20	
2.7.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	770,00	94,31	116,36	89.597,20	
RUA CLEOFAS NUNES (PROLONGAMENTO)								163.502,65	
2.8			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					4.526,49	
2.8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,88	82,20	101,42	697,77	
2.8.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.204,00	2,58	3,18	3.828,72	
2.9			MEIO FIO					18.878,72	
2.9.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	344,00	44,48	54,88	18.878,72	
3			PAVIMENTAÇÃO					140.097,44	
3.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.204,00	94,31	116,36	140.097,44	
						Total sem BDI	R\$ 270.178,15		
						Total do BDI	R\$ 82.442,77		
						Total Geral	R\$ 352.620,92		

Marília Praxedes de Freitas Melo
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RN: 211453420-0